


	Kelio Nr 3501 sklypo riba
	Žemės sklypo riba
	Projektuojamas savitakis buitinių nuotekų išvadas
	Projektuojamas vandentiekio įvadas su požemine sklende
	Vamzdžio / dėklo viršaus altitudė, h-gylis iki kelio viršaus

Vamzdynų statybos darbai vykdomi betran šėjiniu būdu.
Išskiesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešdamas jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės darbus reikia vykdyti kelių (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje Kabelių apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu būdu

 Buitinių nuotekų išvado ir vandentiekio įvado vamzdžio apsaugos zona, po 2,5 m nuo vamzdžio

SUDERINTA

Sklypų ribos
Vienas centimetras plane atitinka 5 m vietovėje
Horizontalių laiptas 0,5 m

0	2024/03	Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir keltimo pavadinimas (priežastis) (jei taikoma)
Atest. Nr.	Projektuotojas	VILNIAUS G. 5, KRAKIŲ MSTL. KĖDAINIŲ RAJ. SAV. VANDENTIEKIO ĮVADO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVADO STATYBOS PROJEKTAS
17326		
37470		Inžinerinių tinklų planas M 1:25 0
SSP		Lapas
	2024/E03-SSP-VN-1	1