

PASTABOS:

- Prieš pradėdant elektros kabelio linijos tiesimo darbus būtina išsikviesti komunikacijos, kuri patenka į būsimą darbų zoną, atstovą patikslinti jos eksploatuojamos komunikacijos tinklo gylį trasų susikirtimo taškuose.
- Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibudinti šiame dokumente ar ne.
- Tiesiant elektros kabelinę liniją, būtina išlaikyti visus reikalingus atstumus nuo želdinių ir požeminių komunikacijų.
- Sumontavus elektros linijas dangas atstatyti į pirminę padėtį. Dangos konstrukcija atstatoma ir statybos darbai gatvės (kelio) ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais.
- Kabelį klojant atviru būdu nesuformuotuose LR sklypuose, įgilinti ne mažiau 1 metrą.
- Tarp taškų 1-2 kabeliai yra klojami nesuformuotame žemės sklype (Gautas savivaldybės sutikimas)
- Tarp taškų 2-3 kabeliai yra klojami sklype, unikalus nr. 5333-0028-0129 (Gautas sutikimas dėl apsaugos zonos nustatymo)

6127300

SUDERINTA
2024-05-23

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Sklypų ribos
- 0,4 kV elektros kabelis vamzdyje
- Projektuojama KS/KAS
- 0,4 kV elektros kabelio apsaugos zona

ATESTATO Nr.	 UAB "EnergOLT" V.Krėvės pr. 120, Kaunas LT-51119 įm. k. 302551560	PROJEKTO PAVADINIMAS Elektromobilių įkrovimo stotelė (A. Kanapinsko g. 1A, Kėdainiai, Kėdainių r. sav.) Inv. Nr. E1N5422086		
38545		DOKUMENTO PAVADINIMAS Inžinerinių tinklų planas		LAIDA 0
ETAPAS	STATYTOJAS	ŽYMUO		
	AB "Energijos skirstymo operatorius"	24-22086-TP-E.BR-01	LAPAS 1	LAPŲ 1