

TECHNINIAI RODIKLIAI:

Pavadinimas	Ilgis, m	PE Ø	Pastabos
Vidutinio slėgio dujotiekis	2,46	20	Su iškilimu į žemės pav.
	0,96	-	Geometrinis atstumas



Objekto vieta

Su įvadinės spintelės vieta prie sklypo ribos Strazdelio g. 32, Kėdainiai
sutinku ir įsipareigoju rengiant vartotojo lauko dujotiekio projektą gauti
Kėdainių rajono savivaldybės sutikimą tiesti dujotiekį valstybinėje
žemėje. Institucijoms pareiškus pretenzijas, DSRĮt perkelti ant sklypo
ribos savo lėšomis:

Savininkas: Vardas Pavardė	Parašas	Data
		2024-07-

2024-07-18.Derinta.

07-01

PATIKRINTA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

D2	Proj. v. s. skirstomasis dujotiekis
D2	Proj. v. s. skirstomasis dujotiekis dėkle
	Proj. v. s. dujotiekio apsaugos zona
	DSRĮt Q10 (Q=10 m ³ /h)+G4T
	Darbo duobė
	Esamas v.s. požeminis dujotiekis
	Požeminis šilumotiekio vamzdis
	Žemos įtampos elektros oro linija
	Požeminis aukštos įtampos el. kabelis
	Žemos įtampos požeminis el. kabelis
	Žemos įtampos požeminis el. kabelis aps. vamzdyje
	Požeminis ryšių kabelis
	Ryšių kabelių kanalizacija
	Lietaus nuotakyno vamzdis
	Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vamzdis
	Uždaro drenažo vamzdis
	Vandentiekio vamzdis
	Sklypo ribos
	Kelio sklypo ribos

PASTABA:

- Projektas atliktas pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" 2024-05-30 projektavimo techninę užduotį Nr. 24-D-381.
- Vamzdžio suradimui jo neatkasant, prie vamzdžio tvirtinamas indikacinis laidas (1,5 mm² viengyslis dviejų laidininkų su dviguba izoliacija varinis laidas), skirtas požemio darbams.
- Atstatyti išardytas dangas į buvusį lygį.
- Kitų požeminių tinklų altitudes tikslinti vietoje.
- Pažeidus sausintuvą - atstatyti.
- Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra", LR saugaus eismo automobilių kelių įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK19 ir kitais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
- Žemės darbai prie esamų komunikacijų ir tinklų, kai dujotiekis klojamas atviru būdu, darbai vykdomi rankiniu kasimo būdu, dalyvaujant atitinkamų institucijų atstovams. Kai dujotiekis klojamas uždaru būdu, atliekant kryptinį gręžimą, esamos komunikacijos ir tinklai kertami uždarai.
- Dujotiekio AZ - 2 m².
- Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

1662		UAB "Dujotiekio statyba" Elektronikos g. 7, Panevėžys +370454660447 info@dujotiekiostatyba.lt	Projekto pavadinimas: Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio įvažiavime iš Strazdelio gatvės iki sklypo / valdos (tvoros) ribos Strazdelio g. 32, Kėdainiai, Kėdainių r. sav., įrengimo projektas Inv. Nr. D2A5400184O		
38438	PDV	2024 06	Dujų inžinerinių tinklų planas M 1:500		Laida
					0
TDP	Užsakovas: AB "Energijos skirstymo operatorius"		Brežinio Nr.: AS/24-00-60-TDP-D		Lapas
					Lapų
				1	1