

Statytojas (Užsakovas)	MB "Kėdainių akmenukas"
Projektas	Kitos (ūkio) paskirties (angaras) pastato Daškonių g. 1, Sirutiškio k., Surviliškio sen., Kėdainių r., statybos projektas
Statinio kategorija	Neypatingasis statinys
Statinio paskirtis	Kitos (ūkio) paskirties pastatas
Statybos darbų rūšis	Nauja statyba
Projektavimo etapas	Projektiniai pasiūlymai
Projekto Nr.:	2022.012
Projekto laida	A

Tvirtinu:

Parengė: M. Ponomariovo individuali veikla Nr. 034082
2025 m., Panevėžys
M. Ponomariovas atest. Nr. 27845

**Kitos (ūkio) paskirties (angaras) pastato
Daškonių g. 1, Sirutiškio k., Surviliškio sen., Kėdainių r.,
statybos projekto dokumentų žiniaraštis**

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Aiškinamasis raštas	4 lapai
2.	Bendrieji statinio rodikliai	1 lapas
3.	Pagrindinių normatyvinių statybos dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas	1 lapas
4.	Projektavimo užduotis	1 lapas
5.	Įsakymas Dėl projekto vadovo ir projekto dalies vadovo paskyrimo	1 lapas
6.	Nužymėjimo planas, M 1:500	1 lapas
7.	Apželdinimo (dangų) planas, M 1:500	1 lapas
8.	Vertikalinis (aukščių) planas, M 1:500	1 lapas
9.	Planas, M 1:100	1 lapas
10.	Fasadas 1-7, M 1:100	1 lapas
11.	Fasadas 7-1, M 1:100	1 lapas
12.	Fasadai D-A, A-D, M 1:100	1 lapas
13.	Rėmai, M 1:100	1 lapas
14.	Stogo planas, M 1:100	1 lapas
15.	Vizualizacijos	2 lapai

Aiškinamasis raštas

1. Bendrieji duomenys

Sklype Daškonių g. 1, Sirutiškio k., Surviliškio sen., Kėdainių r. projektuojamas kitos (ūkio) paskirties (angaras) pastatas. Projektas koreguojamas vadovaujantis Užsakovo patvirtinta Projektavimo užduotimi bei kita Užsakovo pateikta medžiaga.

Sklypas yra Sirutiškio k. teritorijoje, netoli esamų pastatų. Užsakovo pageidavimu jokie inžineriniai tinklai šio projekto apimtyje nėra sprendžiami. Po projektuojamu pastatu patenkančio Telia kabelio iškėlimas parengtas atskiru projektu, koreguojamas atsižvelgiant į pastato matmenų padinimą.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio, naudojimo būdas: kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4854-8458, sklypo kadastrinis Nr. 5325/0004:95 Kalnaberžės k.v.

Sklypo plotas – 12935,00 m² (1,2935 ha). Įvažiavimas į sklypą yra esamas ir šio projekto apimtyje nėra sprendžiamas.

2. Architektūrinis – planinis sprendimas

Pastatas projektuojamas vieno aukšto, stačiasienis angaras. Pagal Užsakovo patvirtintą Projektavimo užduotį kitos (ūkio) paskirties pastate projektuojama viena erdvė, kurioje yra pagalbinė ūkio patalpa. Patalpoje numatoma laikyti akmenų gaminius be pakuočių.

Pagal Užsakovo užduotį kitos (ūkio) paskirties pastate vienu metu bus ne daugiau kaip 5 žmonės. Pastatas nešildomas.

Akustinio komforto klasė – neklasifikuojama (reikalavimai nekeliami).

Atsižvelgiant į pastato paskirtį ir naudojimo pobūdį, energinio naudingumo klasė – neklasifikuojama (reikalavimai nekeliami).

Lietus nuvedamas į sklypą.

Atsižvelgiant į pastato specifiką (darbo vietos nėra numatomos) bei lokaciją jokie specifiniai reikalavimai visuomenės sveikatos saugos teisės aktuose šiam pastatui nėra keliami.

Vidaus apdaila atliekama pagal užsakovo pageidavimą ir patalpų paskirtį. Apdailos medžiagos turi atitikti Higienos Normas ir kitus šioms medžiagoms keliamus reikalavimus.

Atliekant statybos darbus, poveikis aplinkai ir tretiesiems asmenims neigiamai nepasikeis.

3. Numatomi konstrukciniai sprendiniai

Pagal Užsakovo patvirtintą Projektavimo užduotį numatomas stačiasienis angaras. Projektuojamo pastato sienos ir stogas apsiūti daugiasluksnėmis plokštėmis. Laikančios konstrukcijos – plieninis gamyklinis „BORG“ rėmas. Pastato matmenys tarp išorinių ašių 36,0 m x 17,0 m, tarpatramis – 8,5 m, atstumas tarp laikančiųjų kolonų 6,0 m, žingsnis tarp laikančiųjų rėmų 6,0 m. Stogo nuolydžio kampas 7°.

A	2025-12	PATIKSLINIMAS STATYTOJO PRAŠYMU. STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI					
0	2022-07	STATYBOS LEIDIMUI. STATYBAI.					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
Kval. Patv. Dok. Nr.	M. Ponomariovo individuali veikla IDV Nr.: 034082			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
				KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES (ANGARAS) PASTATO DAŠKONIŲ G. 1, SIRUTIŠKIO K., SURVILIŠKIO SEN., KĖDAINIŲ R., STATYBOS PROJEKTAS			
	27845	PV	MARIJUS PONOMARIOVAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida		
	A 692	PDV	SVAJA TREČIOKIENĖ		A		
LT	UŽSAKOVAS MB „Kėdainių akmenukas“			DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas	Lapų
				2022.012 –PP_AR		1	4

Tikslios konstrukcijos (reikiami profiliai ir diametrai) parenkami konstrukcijos gamintojo „BORG“.

Statinio konstrukcija – stačiasienio angaro tipo rėmas.

Sienos, stogas – daugiasluoksnės plokštės.

Grindys – pagal patalpų paskirtį.

Vidaus apdaila – pagal patalpų paskirtį.

Apdailos medžiagos turi atitikti Higienos Normas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius jų sudėtį ir panaudojimą.

4. Aplinkos apsauga

Statybos metu susidaręs statybinis laužas išvežamas, sudarius sutartį su įmone, užsiimančia statybinio laužo išvežimu.

Statytojas statybos baigimo metu turi pateikti dokumentus apie faktinį susidariusių statybinių atliekų kiekį, rūšį bei jų tvarkymo vietą. Buitinės atliekos kaupiamos konteineryje ir išvežamos į atliekų tvarkymo įmonę sudarius su ja atitinkamą sutartį.

Vykdant statybos darbus būtina prižiūrėti statybos aikštes, kelius ir greta statybos objektų esančias gatves ir šaligatvius, prie išvažiavimo kelių įrengti skaldos pervažas ir jas atnaujinti ir/arba organizuoti automobilių ratų nuvalymą tam, kad purvas nuo automobilių ratų nebūtų paskleidžiamas gatvėse.

Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki statybos darbų pabaigos turi būti saugomos aptvortoje statybos teritorijoje, kontaineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje, kol bus baigti atitinkami statybiniai darbai.

Susidarančių atliekų rūšys.

Remiantis Aplinkos ministro įsakymu „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualia redakcija), statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios šios 5 rūšių atliekos:

1. komunalinės atliekos – maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

2. inertinės atliekos – betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;

3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos – pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;

4. pavojingosios atliekos – tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, esdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;

5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo."

Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšį, jų apimtį ir atliekų tvarkymo galimybes.

Planuojamas statybinių atliekų kiekis projektuojamame objekte

Kodai	Medžiagos pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.
17 01 01	Betonas	0,5	t
17 09 03	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos	1,1	t

Identifikuodamas atliekas, atliekų turėtojas turi vadovautis atliekų sąrašu. Atliekų sąrašą, kuriame pateikiama atliekų klasifikacija pagal atliekų susidarymo šaltinį, tvirtina Aplinkos ministerija.

Atliekos turi būti laikomos taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Atliekų laikymo priemonės, įrenginiai ir vietos, atsižvelgiant į juose laikomų atliekų savybes, turi atitikti

teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Laikiniai laikomos, surenkamos ir vežamos pavojingosios atliekos turi būti supakuotos ir paženklintos. Pavojingųjų atliekų pakavimo ir ženklavimo tvarką nustato Aplinkos ministerija. Atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietyje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti laikinai laikomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Pavojingosios atliekos vežamos pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse nustatytus pavojingųjų krovinių vežimo reikalavimus. Įmonės, kurios surenka, laiko, šalina ar naudoja pavojingas atliekas, turi gauti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją. Atliekų turėtojas teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkytojams arba gali tvarkyti nepavojingas atliekas pats (panaudojant medžio- kūrui, betono, plytų atliekas- kelio dangų pagrindui rengti), komunalinės atliekos tvarkomos savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.

Sklype nėra saugotinių medžių ir krūmų.

Pastatas nešildomas. Aplinkos oras nebus teršiamas

Pradedant statybos darbus, numatoma statybai naudojamose sklypo zonose nuimti derlingą gruno sluoksnį, sukrauti jį statybos reikams nenaudojamoje teritorijoje ir vėliau panaudoti apželdinant teritoriją.

Teritorijų, pažeistų lauko inžinerinių tinklų statybos metu, sutvarkymo darbai turi būti vykdomi šia eile:

- inžinerinių tinklų statybos ruožuose nuimamas augalinis sluoksnis ir sukraunamas į kaupus jo laikino sandėliavimo vietose;

- paklojus inžinerinius tinklus, tranšėjos užpilamos, gruntas gerai sutankinamas, o tvarkomos teritorijos ruožas išlyginamas buldozeriu, sklandžiai sujungiant planuojamo ruožo paviršių su gretimų teritorijų reljefu;

- išlygintame tvarkomos žemės ruože 10cm storio sluoksniu paskleidžiama atvežta, iš laikino saugojimo vietos, derlinga žemė. Šis sluoksnis išlyginamas ir išakėjamas, sutvarkytos žemės apsejamos žolių mišiniu.

5. Gaisrinė sauga

1. Naudojimo paskirtis

Žemės ūkio produkcijai tvarkyti (daržinė, svirnas, angaras, garažas ir kiti pastatai, atitinkantys paskirties aprašymą)

2. Statinio atsparumo ugniai laipsnis

III

3. Pastato kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų

E_g

(Pagal Statytojo pateiktus duomenis Projektavimo užduotyje patalpoje numatoma laikyti akmens gaminius be pakuočių. Gaisro apkrova neviršys 42 MJ/kv.m.)

laikančios konstrukcijos:

reikalavimai netaikomi

lauko sienos

reikalavimai netaikomi

aukštų, pastogės patalpų perdangos

reikalavimai netaikomi

stogai

reikalavimai netaikomi

4. Vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti naudojamų statybos produktų degumo klasės:

Pagal Užsakovo pageidavimą projektuojama, kad pastate vienu metu bus iki 15 žmonių.

E_g kategorijos patalpos:

a) Sienos ir lubos

D-s2, d2

(Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai netaikomi)

b) Grindys

reikalavimai netaikomi

5. Statinio stogo degumo reikalavimai:

Stogui nėra keliami projektuojamas $B_{ROOF}(t1)$ degumo klasės.

6. Bendrieji gaisro plitimo ribojimo ir mažinimo reikalavimai:

- a) Pastatas aprūpinamas reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis (ne mažiau kaip du 4kg ABC tipo gesintuvai).
- b) Gaisrinio skyriaus plotas prilyginamas pastato bendrajam plotui ir yra lygus 615,81 m².
Maksimalus leistinas gaisrinio skyriaus plotas:
 $F_g = F_s \cdot G \cdot \cos(90K_H) = 8000 \cdot 1,0 \cdot \cos(90 \cdot 0,1/5) = 7996,05 \text{ m}^2$.
- c) arčiau kaip 15,0 m atstumu pastatų nėra. Atstumai iki kitų gretimų pastatų atitinka gaisrinę saugą reglamentuojančių normatyvinių teisės aktų reikalavimus (ugniaatsparumo laipsniai – atstumas (m))(III-I – 10 m; III-II – 10 m; III-III -15 m).

7. Žmonių evakuacija iš patalpų.

Užtikrinami normatyviniai reikalavimai žmonių evakuavimui(si).

8. Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai.

Galimo gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai užtikrinami konstrukcinėmis, tūrinėmis ir teritorijos suplanavimo, inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis:

- a) Privažiavimas gaisrinei technikai esamas .
- b) Išorės gaisrų gesinimas numatomas iš norminiu atstumu esančio vandens telkinio (dirbtinio vandens telkinio (kūdras)).
- c) Ant pastato stogo patenkama iš lauko pristatomomis kopėčiomis, kurios turi būti laikomos gaisro atveju laisvai prieinamoje vietoje. Šios kopėčios turi būti iš ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktų.
- d) Įrengiama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.
- e) Dūmai turi būti šalinami natūraliu būdu pro rankomis varstomus langus.
- f) Įrengiama žaibosaugos sistema.

*Techninis darbo projektas atitinka galiojančias normas, taisykles ir užtikrina saugią objekto eksploataciją laikantis saugumo priemonių bei nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Statybos metu atsiradusius pakeitimus būtina derinti su projektuotoju ir pritariančiais projekto sprendiniams subjektams.

Sudarė:

M. Ponomariovas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	12935,00	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	13	
3. sklypo užstatymo tankumas	%	14	
II. PASTATAI			
1. Pastato bendras plotas	m ²	615,81	
2. Pastato tūris	m ³	4830	
3. Aukštų skaičius	vnt.	1	
4. Pastato aukštis	m	8,16	

Statinio projekto vadovas _____
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Užsakovas _____
(vardas, pavardė, parašas, data)

Pagrindinių normatyvinių statybos dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas

STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas.
STR 1.01.04:2015	Statybos produktų, neturinčių darnių techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas
STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys.
STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
STR 2.01.01(1):2005	Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.
STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
STR 2.01.01(4):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
STR 2.01.01(5):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo.
STR 2.01.01(6):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Žin., 2010, Nr. 146-7510)

A	2025-12	PATIKSLINIMAS STATYTOJO PRAŠYMU. STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI			
0	2022-07	STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. Patv. Dok. Nr.	M. Ponomariovo individuali veikla IDV Nr.: 034082			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES (ANGARAS) PASTATO DAŠKONIŲ G. 1, SIRUTIŠKIO K., SURVILIŠKIO SEN., KĖDAINIŲ R., STATYBOS PROJEKTAS	
	27845	PV	MARIJUS PONOMARIOVAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
	A 692	PDV	SVAJA TREČIOKIENĖ		
				PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS	
LT	UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	
	MB „Kėdainių akmenukas“			2022.012 –PP	
				Lapas	Lapų
				1	1

2025 m. lapkričio mėn. 19 d.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

2025 m. lapkričio mėn. 19 d.

Panevėžys

1. UŽSAKOVAS:	MB "Kėdainių akmenukas"
2. PROJEKTUOTOJAS:	M. Ponomariovo individuali veikla
3. OBJEKTAS:	Kitos (ūkio) paskirties (angaras) pastatas
4. PROJEKTAS:	Kitos (ūkio) paskirties (angaras) pastato Daškonių g. 1, Sirutiškio k., Surviliškio sen., Kėdainių r., statybos projektas (projekto laida „A“)
5. STATINIO PASKIRTIS:	Kitos (ūkio) paskirties pastatas
6. STATINIO KATEGORIJA:	Neypatingasis statinys
7. STATYBOS RŪŠIS:	Nauja statyba
8. PROJEKTO RENGIMO ETAPAS:	Techninis darbo projektas (TDP)
9. STATINIO PROJEKTO PAGRINDAS:	Projektavimo užduotis
10. STATYTOJO PATEIKIAMŲ PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS:	Žemės sklypo planas, teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai, topografinė nuotrauka.
11. PRIVALOMIEJI STATINIO PROJEKTO (APRAŠO) RENGIMO DOKUMENTAI:	Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis: - Projektavimo užduotimi; - LR statybos įstatymu; - Galiojančiomis statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais norminiais dokumentais.
12. TECHNINIO DARBO PROJEKTO APIMTIS IR DETALUMAS:	<u>Projektiniai sprendiniai</u> (aiškinamasis raštas, brėžiniai): - Techninis darbo projektas (Bendroji, Sklypo plano, Architektūros (viena apjungta) projekto dalis). - Pakeisti TDP „0“ laidos sprendinius, parengiant TDP „A“ laidą: pakoreguojami matmenys, vietoje arkinio tipo numatyti stačiasienį angarą. - Konstruktinė projekto dalis rengiama gamintojo UAB „Borgalita“. - Inžineriniai tinklai šio projekto apimtyje nėra sprendžiami. <u>Papildomos paslaugos</u> – darbai ir veiksmai paruošti visus dokumentus būtinus Projektui parengti ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti: - projekto sukomplektavimas statybą leidžiančio dokumento gavimui IS „Infostatyba“.
13. ARCHITEKTŪRINIS SPRENDIMAS:	Projekte turi būti numatyta: - Kitos (ūkio) paskirties pastate projektuoti vieną erdvę, kurioje numatyti pagalbinę patalpą. Patalpoje numatoma laikyti akmenų gaminius be pakuočių. Gaisro apkrova neviršys 42 MJ/kv.m. Pastate vienu metu bus ne daugiau kaip 5 žmonės. - Akustinio komforto klasė – neklasifikuojama (reikalavimai nekeliami). - Atsižvelgiant į pastato paskirtį ir naudojimo pobūdį, energinio naudingumo klasė – neklasifikuojama (reikalavimai nekeliami).
14. INŽINERINIAI IR TECHNINIAI SPRENDINIAI:	Inžineriniai tinklai (vidaus ir lauko) šio projekto apimtyje nėra sprendžiami.
15. PATEIKIAMŲ TECHNINIO PROJEKTO DOKUMENTACIJOS EGZEMPLIORIŲ SKAČIUS:	Užsakovui Projektuotojas pateikia 1 (vieną) parengto projekto dokumentacijos egzempliorių popierinėje versijoje ir 1 (vieną) egz. įrašytą į kompiuterinę laikmeną (CD) „.doc“ formatu.

Užsakovas:

**ĮSAKYMAS
DĖL PROJEKTO VADOVO IR
PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO**

2025 m. lapkričio 20 d. Nr. 003

Panevėžys

Kitos (ūkio) paskirties (angaras) pastato Daškonių g. 1, Sirutiškio k., Surviliškio sen., Kėdainių r., statybos projekto (TDP „A“ laida) vadovu skiriamas Marijus Ponomariovas (kvalifikacijos atestatas Nr. 27845), projekto dalies vadove skiriama Svaja Trečiokienė (kvalifikacijos atestatas Nr. A 692).

Statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigos ir teisės aprašytos STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.

Marijus Ponomariovas


6135050.00
498600.00

59/47 – 0395

59/46 – 0015

59/47 – 0396

59/46 – 0016



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojamo pastato kontūrai
- Projektuojamas pastatas
- Žvyro danga

A	2025-12	PATIKSLINIMAS STATYTOJO PRAŠYMU. STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI	
0	2022-07	STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI	
LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	M. Ponomariovo individuali veikla IDV Nr.: 034082		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kitos (ūkio) paskirties (angaras) pastato Daškonių g. 1, Sirutiškio k., Survilaiškio sen., Kėdainių r., statybos projektas
27845	PV	M. Ponomariovas	
A 692	PDV	S. Trečioklėnė	
LT	UŽSAKOVAS MB "Kėdainių akmenukas"		DOKUMENTO ŽYMUO 2022.012 - 01 - PP - SP_B - 02
			Lapas Lapų 1 1

59/47 – 0395

59/46 – 0015


59/47 – 0396

59/46 – 0016

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojamo pastato kontūrai
- Projektuojamas pastatas

A	2025-12		PATIKSLINIMAS STATYTOJO PRAŠYMU. STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI		
0	2022-07		STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	M. Ponomariovo individuali veikla IDV Nr.: 034082		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
			Kitos (ūkio) paskirties (angaras) pastato Daškonių g. 1, Sirutiškio k., Surviliškio sen., Kėdainių r., statybos projektas		
	27845	PV	M. Ponomariovas		
	A 692	PDV	S. Trečioklėnė		
LT	UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
	MB "Kėdainių akmenukas"		2022.012 - 01 - PP - SP_B - 03		Lapų
					1
					1



Patalpų eksplikacija


Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas,m
1-1	Pagalbinė patalpa	615.81
Viso:		615.81

Pastabos:

- * Išmatavimai pateikti centimetrais, plotas - metrais.
- * Išmatavimus ir plotą būtina tikslinti vietoje.

A	2025-12	PATIKSLINIMAS STATYTOJO PRAŠYMU. STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI	
0	2022-07	STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	M. Ponomariovo individuali veikla IDV Nr.: 034082		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
27845	PV	M. Ponomariovas	Kitos (ūkio) paskirties (angaras) pastato Daškonių g. 1, Sirutiškio k., Surviliškio sen., Kėdainių r., statybos projektas
A 692	PDV	S. Trečiokienė	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS
			Planas, M 1:100
			Laida
			A
LT	UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	
	MB "Kėdainių akmenukas"	2022.012 - 01 - PP - SA_B - 01	
		Lapas	Lapų
		1	1

Fasadas 7-1 1 : 100



Sutartiniai žymėjimai:


- Daugiasluoksnės plokštės (RAL 1015)
- Daugiasluoksnės plokštės (RAL 3011)

Pastabos:

- * Išmatavimai pateikti centimetrais, altitudės - metrais.
- * Išmatavimus būtina tikslinti vietoje.

A	2025-12		PATIKSLINIMAS STATYTOJO PRAŠYMU. STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI				
0	2022-07		STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	M. Ponomariovo individuali veikla IDV Nr.: 034082			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
				Kitos (ūkio) paskirties (angaras) pastato Daškonių g. 1, Sirutiškio k., Surviliškio sen., Kėdainių r., statybos projektas			
	27845	PV	M. Ponomariovas		DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
	A 692	PDV	S. Trečiokienė				
				Fasadas 1-7, M 1:100		A	
LT	UŽSAKOVAS MB "Kėdainių akmenukas"			DOKUMENTO ŽYMUO 2022.012 - 01 - PP - SA_B - 02		Lapas	Lapų
						1	1

Fasadas 1–7 1 : 100



Sutartiniai žymėjimai:


- Daugiasluoksnės plokštės (RAL 1015)
- Daugiasluoksnės plokštės (RAL 3011)

Pastabos:


- * Išmatavimai pateikti centimetrais, altitudės - metrais.
- * Išmatavimus būtina tikslinti vietoje.

A	2025-12		PATIKSLINIMAS STATYTOJO PRAŠYMU. STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI					
0	2022-07		STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.	M. Ponomariovo individuali veikla IDV Nr.: 034082			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS				
				Kitos (ūkio) paskirties (angaras) pastato Dašconių g. 1, Sirutiškio k., Surviliškio sen., Kėdainių r., statybos projektas				
	27845	PV	M. Ponomariovas		DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida	
	A 692	PDV	S. Trečiokienė				A	
LT	UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas	Lapų
	MB "Kėdainių akmenukas"			2022.012 - 01 - PP - SA_B - 03			1	1

Fasdas A–D 1 : 100



Fasadas D–A 1 : 100



Sutartiniai žymėjimai:


- Daugiasluoksnės plokštės (RAL 1015)
- Daugiasluoksnės plokštės (RAL 3011)

Pastabos:


- * Išmatavimai pateikti centimetrais, altitudės - metrais.
- * Išmatavimus būtina tikslinti vietoje.

A	2025-12	PATIKSLINIMAS STATYTOJO PRAŠYMU. STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI	
0	2022-07	STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	M. Ponomariovo individuali veikla IDV Nr.: 034082		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kitos (ūkio) paskirties (angaras) pastato Daškonių g. 1, Sirutiškio k., Survilaiškio sen., Kėdainių r., statybos projektas
27845	PV	M. Ponomariovas	DOKUMENTO PAVADINIMAS Fasadai D-A, A-D, M 1:100
A 692	PDV	S. Trečiokienė	
LT	UŽSAKOVAS MB "Kėdainių akmenukas"		DOKUMENTO ŽYMUO 2022.012 - 01 - PP - SA_B - 04
		Lapas	Lapų
		1	1

Rėmas ašyse 1,7
1 : 100




Rėmas ašyse 2-6
1 : 100



Pastabos:
* Išmatavimai pateikti centimetrais, altitudės - metrais.
* Išmatavimus būtina tikslinti vietoje.

A	2025-12	PATIKSLINIMAS STATYTOJO PRAŠYMU. STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI		
0	2022-07	STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI		
LAIDA	ĮŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	M. Ponomariovo individuali veikla IDV Nr.: 034082		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
			Kitos (ūkio) paskirties (angaras) pastato Daškonių g. 1, Sirutiškio k., Survilaiškio sen., Kėdainių r., statybos projektas	
27845	PV	M. Ponomariovas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
A 692	PDV	S. Trečiokienė		
			Rėmai, M 1:100	
LT	UŽSAKOVAS MB "Kėdainių akmenukas"		DOKUMENTO ŽYMUO 2022.012 - 01 - PP - SA_B - 05	Lapas
				1
				Lapų
				1

Stogo planas 1 : 100



A	2025-12		PATIKSLINIMAS STATYTOJO PRAŠYMU. STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI				
0	2022-07		STATYBOS LEIDIMUI, STATYBAI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	M. Ponomariovo individuali veikla IDV Nr.: 034082			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kitos (ūkio) paskirties (angaras) pastato Daškonių g. 1, Sirutiškio k., Surviliškio sen., Kėdainių r., statybos projektas			
	27845	PV	M. Ponomariovas				
	A 692	PDV	S. Trečiokienė				
				DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida	
				Stogo planas, M 1:100		A	
LT	UŽSAKOVAS MB "Kėdainių akmenukas"			DOKUMENTO ŽYMUO 2022.012 - 01 - PP - SA_B - 06		Lapas	Lapų
						1	1



